
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie

NAZWA INWESTORA: Gmina Bielawa

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Bobrowski

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 25 czerwca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 25 czerwca 2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT NAWIERZCHNI PLACU ZABAW			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw - płyty poliuretanowe	m2		
		296,50	m2	296,500	
				RAZEM	296,500
2 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km Krotność = 2	m3		
		296,5 * 0,03	m3	8,895	
				RAZEM	8,895
3 d.1	kalk. własna	Utylizacja nawierzchni poliuretanowej	t		
		10,35	t	10,350	
				RAZEM	10,350
4 d.1	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNNR-W 10 2405-09	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III	m2		
		296,50	m2	296,500	
				RAZEM	296,500
6 d.1	KNR 2-23 0302-03 0302-06 analogia	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej o grubości 4.8 cm na gotowym podkładzie	m2		
		296,50	m2	296,500	
				RAZEM	296,500